

JOSÉ VALCI DE SOUZA & CIA LTDA
Vila Alto Morro do Chapéu, nº 787, sala 01
Três Forquilhas/RS
CNPJ 12.459.587/0001-80

À Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara/RS

Proposta Financeira

A empresa JOSÉ VALCI DE SOUZA & CIA. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Vila Alto Morro do Chapéu, nº 787, sala 01, no município de Três Forquilhas, RS, CEP 95.575-000, inscrita no CNPJ 12.459.587/0001-80, neste ato representado pelo Sócio-gerente José Valci de Souza, brasileiro, casado, prestador de serviços, residente e domiciliado na Vila Alto Morro do Chapéu, nº 787, sala 01, município de Três Forquilhas, RS, CIC 728.444.180-15, RG 5048652803, vem por meio desta, apresentar proposta para pavimentação em bloco de concreto intertravado, com a cento e sessenta metros (160m) de comprimento por oito metros (8m) de largura, a ser executado na Estrada Geral de Morro dos Leffas, no município de Dom Pedro de Alcântara/RS, por empreitada global, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma e planilha orçamentária elaborados pelo responsável técnico do Município Jonas Leffa Schwanck, de acordo com a Tomada de Preços nº 01/2023.

Preço total dos serviços, incluindo mão-de-obra, material, todas as taxas, tributos, encargos previdenciários, trabalhistas, frete:

Preço Global: R\$ 224.766,45 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Material: R\$ 168.574,80 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos).

Mão de Obra: R\$ 56.191,61 (Cinquenta e Seis Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos).

Condições de pagamentos: de acordo com edital.


Prazo de validade da proposta: 30 (sessenta) dias a contar da data de entrega dos envelopes.



José Valci de Souza

JOSÉ VALCI DE SOUZA & CIA. LTDA.

Dom Pedro de Alcântara, 07 de fevereiro de 2023.

Pág.: 226
Visto: 


Ramon

Ramon



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO: 1077443-65

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA

Nº SICONV: 916707-2021

DESCRIÇÃO DO LOTE: ESTRADA DOS LEFFA

LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE

DATA BASE: 05/22

BDI: 21,65%

Item	Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
META 1	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DA ESTRADA DOS LEFFA						
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	4,50	m²	300,00	BDI 1	364,95	1.642,28
1.1.2	Mobilização de equipes e equipamento	1,00	UNID	1.120,00	BDI 1	1.362,48	1.362,48
1.1.3	Desmobilização de equipes e equipamentos	1,00	UNID	1.120,00	BDI 1	1.362,48	1.362,48
1.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	70,00	M³	8,00	BDI 1	9,73	681,24
1.1.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	10,00	M²	1.100,00	BDI 1	1.338,15	13.381,50
1.1.6	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	25,00	H	100,00	BDI 1	121,65	3.041,25
SUBTOTAL							21.471,23
1.2	DRENAGEM PLUVIAL						
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	219,60	M³	8,00	BDI 1	9,73	2.137,15
1.2.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	100,00	M	190,00	BDI 1	231,14	23.113,50
1.2.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	27,00	M	85,00	BDI 1	103,40	2.791,87
1.2.4	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	3,00	UNID	2.200,00	BDI 1	2.676,30	8.028,90
1.2.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	3,00	UNID	1.350,00	BDI 1	1.642,28	4.926,83
1.2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	30,18	M³	17,00	BDI 1	20,68	624,14

Pág. 1 de 1
Visão: Kart

Ramon

Roberto

SUBTOTAL							41.622,38
1.3	MEIO FIO PRÉ MOLDADO						
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	496,00	M	40,00	BDI 1	48,66	24.135,36
1.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	1.520,00	M2	1,00	BDI 1	1,22	1.849,08
SUBTOTAL							25.984,44
1.4	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA						
1.4.1	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	1.280,00	M2	65,00	BDI 1	79,07	101.212,80
1.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	200,00	M2	60,00	BDI 1	72,99	14.598,00
1.4.3	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/202	40,00	M2	150,00	BDI 1	182,48	7.299,00
1.4.4	Lombada e faixa elevada	1,00	UNID	900,00	BDI 1	1.094,85	1.094,85
SUBTOTAL							124.204,65
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
1.5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	20,00	unid	21,00	BDI 1	25,55	510,93
1.5.2	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	320,00	unid	1,00	BDI 1	1,22	389,28
1.5.3	Placa de regularização em aço D=60x60cm, película retrorrefletiva tipo I e Si, fornecimento e implantação	2,00	unid	570,00	BDI 1	693,41	1.386,81
1.5.4	Placa de advertência em aço D=60x60cm, película retrorrefletiva tipo I e Si, fornecimento e implantação	12,00	unid	630,00	BDI 1	766,40	9.196,74
SUBTOTAL							11.483,76
PREÇO TOTAL DA OBRA							224.766,45

Dom Pedro de Alcântara, 07 de Fevereiro de 2023

Pág: 208
Visto:

JOSE CIRINEU C. DOS SANTOS JÚNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 166.707

JOSÉ VALCI DE SOUZA E CIA LTDA ME
 CNPJ: 12.459.587/0001-80
 VL ALTO MORRO DO CHAPÉU, 787, SALA 01
 TRÊS FORQUILHAS / RS

Ramon

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO: 1077443-65

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA

Nº SICONV: 916707-2021


DESCRIÇÃO DO LOTE: ESTRADA DOS LEFFA


LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE

DATA BASE: 05/22

BDI: 21,65%

Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	% TOTAL	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	21.471,23	9,55%	100,00%	21.471,23						
2	DRENAGEM PLUVIAL	41.622,38	18,52%	100,00%	41.622,38						
3	MEIO FIO PRÉ MOLDADO	25.984,44	11,56%			50,00%	12.992,22	50,00%	12.992,22		
4	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA	124.204,65	55,26%			50,00%	62.102,33	50,00%	62.102,33		
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11.483,76	5,11%							100,00%	11.483,76
	TOTAL DA PARCELA			28,07%	63.093,60	33,41%	75.094,55	33,41%	75.094,55	5,11%	11.483,76
	TOTAL ACUMULADO	224.766,45	100,00%	28,07%	63.093,60	61,48%	138.188,15	94,89%	213.282,69	100,00%	224.766,45


 José Cinneu Corrêa dos Santos Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 166.707


 JOSÉ VALCI DE SOUZA E CIA LTDA ME
 CNPJ: 12.459.587/0001-80
 VL ALTO MORRO DO CHAPÉU, 787, SALA 01
 TRÊS FORQUILHAS / RS

Pág.: 2/2
 Visto: 





Ramon



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO: 1077443-65 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA
 Nº SICONV: 916707-2021 DESCRIÇÃO DO LOTE: ESTRADA DOS LEFFA
 LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE DATA BASE: 05/22 BDI: 21,65%

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,20%

BDI 1

TIPO DE OBRA


Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

ITENS	Siglas	% adotado
Administração Central	AC	3,92%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,10%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,65%


Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3,2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para Administração Pública.

Dom Pedro de Alcântara, 07 de Fevereiro de 2023



 JOSÉ CIRINEU C. DOS SANTOS JÚNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA RS 166.707




 JOSÉ VALCI DE SOUZA E CIA LTDA ME
 CNPJ: 12.459.587/0001-80
 VL ALTO MORRO DO CHAPÉU, 787, SALA 01
 TRÊS FORQUILHAS / RS







Pág.: 230
 Visto: 

JOSÉ VALCI DE SOUZA & CIA LTDA
Vila Alto Morro do Chapéu, nº 787, sala 01
Três Forquilhas/RS
CNPJ 12.459.587/0001-80

À Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara/RS

DECLARAÇÃO DE VALIDADE

A empresa JOSÉ VALCI DE SOUZA & CIA. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Vila Alto Morro do Chapéu, nº 787, sala 01, no município de Três Forquilhas, RS, CEP 95.575-000, inscrita no CNPJ 12.459.587/0001-80, neste ato representado pelo Sócio-gerente José Valci de Souza, brasileiro, casado, prestador de serviços, residente e domiciliado na Vila Alto Morro do Chapéu, nº 787, sala 01, município de Três Forquilhas, RS, CIC 728.444.180-15, RG 5048652803, vem por meio desta, **declarar que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos**, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, de acordo com o edital da Tomada de Preços nº 01/2023.




José Valci de Souza

JOSÉ VALCI DE SOUZA & CIA. LTDA.



Dom Pedro de Alcântara, 07 de fevereiro de 2023.

Pág.: 231
Visto: 

Rodolfo
Ramon