

JRV CONSTRUTORA LDTA ME

CNPJ: 26.598.978/0001-90
Estrada Rua Nova – Geral S/N Rua Nova
Balneário Gaivota – SC – CEP: 88955-000
jrv.construtora01@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA – RS
A/C DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023


A empresa JRV CONSTRUTORA LTDA. pelo presente submete à V. S.^a apreciação da proposta de aditivo solicitada via e-mail pelo responsável técnico da prefeitura municipal de Dom Pedro de Alcântara – RS, para os quantitativos para a conclusão da execução da obra que tem como objeto “REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IMIGRANTE, SITUADA NA AVENIDA CENTRAL DA SEDE DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA”. Este objeto é correspondente ao Edital do Processo administrativo nº 832/2023, modalidade Tomada de Preços nº 007/2023 – item 01, com proposta no valor total de **R\$ 346.495,70 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos)**, conforme planilha orçamentária anexo a esta proposta.

DECLARAMOS:

- Que vistoriamos o local onde deverão ser realizados os serviços objeto desta licitação e que tomamos conhecimento da situação e dos recursos, material e mão-de-obra existente na região;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Jailson Rabelo Trajano, brasileiro, sócio administrador, portador da Cédula de Identidade, inscrito no CPF sob o Nº 040.761.979-84, representante legal desta empresa;
- Que os preços cotados incluem todos os custos operacionais, encargos previdenciários trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
- O preço global proposto é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, máquinas, equipamentos e ferramentas, transporte, carga e descarga dos materiais, custos de instalação e mobilização, licenças inerentes à especialidade e atributos e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital de Licitação;
- O prazo para conclusão da execução do objeto desta licitação é de 6 (seis) meses, a contar da emissão da ordem de serviço para início da obra, salvo motivo de força maior previsto em lei, comunicado pela empresa executora, por escrito, à Prefeitura de Dom Pedro de Alcântara - RS, 01 (um) dia após a ocorrência;

Página 1 de 2


Robson Porto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-SC 159318-0


26.598.978/0001-90
JRV CONSTRUTORA LTDA - ME
EST. RUA NOVA - GERAL, 001, RUA NOVA
CEP: 88.955-000 - BALNEÁRIO GAIVOTA - SC


JRV CONSTRUTORA LDTA ME

CNPJ: 26.598.978/0001-90
Estrada Rua Nova – Geral S/N Rua Nova
Balneário Gaivota – SC – CEP: 88955-000
jrv.construtora01@gmail.com

- f) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura dos envelopes de propostas;
- g) que nos responsabilizamos pela execução dos serviços executados correspondentes ao objeto deste processo licitatório, no período mínimo de 5 (cinco) anos a partir da entrega definitiva da obra, pela Comissão de Recebimento Definitivo designada para esse fim;
- h) Que o responsável técnico da obra será o Engenheiro Civil (profissional detentor de acervo na Documentação para Habilitação) ROBSON PORTO DA CUNHA, portador da inscrição no CREA-SC sob o nº 159318-0 e visto no CREA RS sob o nº SC1593180;
- i) Os pagamentos deverão ser creditados à conta corrente n.º 1410-9, agência 31649-0, Banco do Brasil;
- j) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Dom Pedro de Alcântara, 13 de julho de 2023.



Jailson Rabelo Trajano
Representante Legal
CPF Nº. 040.761.979-84

26.598.978/0001-90
JRV CONSTRUTORA LDTA - ME
EST. RUA NOVA - GERAL S/N - BALNEÁRIO GAIVOTA - SC
CEP: 88.955-000



Robson Porto da Cunha
Responsável Técnico
Crea SC 159318-0

Robson Porto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-SC 159318-0



JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME

CNPJ: 26.598.978/0001-90

Licitação: Tomada de preços 07/2023

Obra: Revitalização da Praça do Imigrante

Endereço: Avenida Central

Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

BDI: 23,27%

Data de apresentação da proposta: 13/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORIGINAL

Item	Código	Referência	Descrição	Qtd.	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário (Custo Unitário + BDI)	Preço Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 10.112,10
1.1	4813	SINAPI-I	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,04	M2	R\$ 218,75	R\$ 269,65	R\$ 550,09
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	2117,07	UNID.	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 1.233,09
1.3	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	3,06	M2	R\$ 966,70	R\$ 1.191,65	R\$ 3.646,45
1.4	90778	SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	40,00	H	R\$ 94,96	R\$ 117,06	R\$ 4.682,47
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS					R\$ 8.612,72
2.1	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	300,00	M3	R\$ 11,49	R\$ 14,16	R\$ 4.248,65
2.2	93375	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	200,00	M3	R\$ 17,70	R\$ 21,82	R\$ 4.364,07
3			DEMOLIÇÃO					R\$ 9.100,05
3.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.(meio-fio)	116,00	M2	R\$ 2,51	R\$ 3,10	R\$ 359,09
3.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	555,00	M2	R\$ 9,99	R\$ 12,32	R\$ 6.836,35
3.3	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	90,00	M2	R\$ 17,17	R\$ 21,16	R\$ 1.904,61
4			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 130.024,08
3.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ARENOSO	1.559,67	M2	R\$ 0,96	R\$ 1,19	R\$ 1.850,51
3.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	409,00	M	R\$ 49,39	R\$ 60,88	R\$ 24.898,65
3.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	796,07	M2	R\$ 61,10	R\$ 75,32	R\$ 59.959,60
3.4	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	236,18	M2	R\$ 67,88	R\$ 83,68	R\$ 19.763,25
3.5	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 8 CM.	12,42	M2	R\$ 65,04	R\$ 80,17	R\$ 995,75
3.6	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. (25cm x 25cm)	35,00	M2	R\$ 137,37	R\$ 169,33	R\$ 5.926,60
3.7	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.	480,00	M2	R\$ 20,75	R\$ 25,57	R\$ 12.275,47
3.8		MERCADO	REVESTIMENTO PISO, MATERIAL DE BORRACHA, COMPRIMENTO 50 CM X 50 CM, ESPESSURA 15MM, COR PRETA BASICA.	73,00	M2	R\$ 48,39	R\$ 59,65	R\$ 4.354,25
4			MOBILIÁRIO URBANO					R\$ 79.785,65
4.1	1	COMP	ESCADARIA DE CONCRETO ARMADO	1,00	UNID.	R\$ 28.396,99	R\$ 35.004,97	R\$ 35.004,97
4.2	2	COMP	BANCO DE PEDRA (TIPO TAIPA)	1,00	UNID.	R\$ 28.416,47	R\$ 35.028,98	R\$ 35.028,98
4.3	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	33,40	M2	R\$ 141,49	R\$ 174,41	R\$ 5.825,35
4.4	2		CERCAMENTO DO PLAYGROUND	1,00	M2	R\$ 3.185,17	R\$ 3.926,35	R\$ 3.926,35

Robson Porto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-SC 159318-0

26.598.978/0001-90

JRV CONSTRUTORA LTDA - ME

EST. RUA NOVA - CEP: 91.100-000 - RUA NOVA
CEP: 88.955-000 - RUA NOVA - JOTA - SC

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME
 CNPJ: 26.598.978/0001-90
 Licitação: Tomada de preços 07/2023
 Obra: Revitalização da Praça do Imigrante
 Endereço: Avenida Central
 Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

BDI: 23,27%

Data de apresentação da proposta: 13/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORIGINAL

Item	Código	Referência	Descrição	Qtd.	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário (Custo Unitário + BDI)	Preço Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 10.112,10
5			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 96.329,15
5.1			CANTIERO DE OBRAS					R\$ 1.004,19
5.1.1	7	COMP	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00, ALT. 2,50M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	1,00	MÊS	R\$ 814,63	R\$ 1.004,19	R\$ 1.004,19
5.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 5.318,48
5.2.1	8	COMP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA COM UM ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MEIA HORA POR SEMANA), UM ENGENHEIRO ELETRICISTA (3 HORAS POR SEMANA), UM ALMOXARIFE (3 HORAS POR SEMANA), UM TÉCNICO DE SEGURANÇA (1 HORA POR SEMANA) E UM ENCARGADO GERAL ELETROTÉCNICO (MEIO PERÍODO), INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES E TODOS OS DEMAIS CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA OBRA	1,00	MÊS	R\$ 4.314,49	R\$ 5.318,48	R\$ 5.318,48
5.3			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					R\$ 90.006,48
5.3.1	11123	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00, ALT. 2,50M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	1,00	UNID.	R\$ 1.463,17	R\$ 1.803,65	R\$ 1.803,65
5.3.2	12681	ORSE	CONECTOR SPLIT BOLT EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL Ø=10MM, PARA CABOS 35 A 70MM2 - TEL-5021	18,00	UNID.	R\$ 37,21	R\$ 45,87	R\$ 825,72
5.3.3	91927	SINAPI	CONECTOR SPLIT BOLT EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL Ø=10MM, PARA CABOS 35 A 70MM2 - TEL-5021	1.410,80	M	R\$ 3,89	R\$ 4,80	R\$ 6.771,59
5.3.4	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	26,00	M	R\$ 20,22	R\$ 24,93	R\$ 648,10
5.3.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	UNID.	R\$ 16,11	R\$ 19,86	R\$ 238,29
5.3.6	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	12,00	UNID.	R\$ 44,31	R\$ 54,62	R\$ 655,45
5.3.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UNID.	R\$ 10,52	R\$ 12,96	R\$ 38,89
5.3.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UNID.	R\$ 11,08	R\$ 13,66	R\$ 13,66
5.3.9	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	1,75	M3	R\$ 539,01	R\$ 664,44	R\$ 1.162,76
5.3.10	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	18,00	UNID.	R\$ 110,68	R\$ 136,43	R\$ 2.455,81
5.3.11	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	324,17	M	R\$ 10,40	R\$ 12,81	R\$ 4.153,89
5.3.12	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	22,00	UNID.	R\$ 114,32	R\$ 140,92	R\$ 3.100,26
5.3.13	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	4,00	UNID.	R\$ 179,34	R\$ 221,07	R\$ 884,29
5.3.14	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UNID.	R\$ 140,77	R\$ 173,53	R\$ 173,53
5.3.15	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	3,00	M2	R\$ 76,19	R\$ 93,91	R\$ 281,74
5.3.16	9	COMP	ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL DE VALA, 0,5 DE PROF. X 0,5M DE LARG.	1,00	M3	R\$ 118,43	R\$ 145,99	R\$ 145,99
5.3.17	10	COMP	ESCAVAÇÃO E REATERRO MECANIZADO DE VALA 0,5M DE PROF. X 0,5M DE LARG.	81,00	M3	R\$ 116,17	R\$ 143,20	R\$ 11.598,92
5.3.18	11	COMP	POSTE METÁLICO GALVANIZADO H=4M COM LUMINÁRIA LED 100W DO TIPO ORNAMENTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	UNID.	R\$ 2.333,65	R\$ 2.876,69	R\$ 51.780,45
5.3.19	12	COMP	POSTE METÁLICO GALVANIZADO H=4M COM LUMINÁRIA LED 100W DO TIPO ORNAMENTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID.	R\$ 2.685,55	R\$ 3.273,48	R\$ 3.273,48


Robson Porto da Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 159318-0

26.598.978/0001-90

JRV CONSTRUTORA LTDA - ME

EST. RUA NOVA - CENTRO - RUA NOVA
 CEP: 88.955-000 - DOM PEDRO DE ALCÂNTARA - SC

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME
CNPJ: 26.598.978/0001-90
Licitação: Tomada de preços 07/2023
Obra: Revitalização da Praça do Imigrante
Endereço: Avenida Central
Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

BDI: 23,27%

Data de apresentação da proposta: 13/07/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORIGINAL

Item	Código	Referência	Descrição	Qtd.	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário (Custo Unitário + BDI)	Preço Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					
6			PAISAGISMO					R\$ 10.112,10
6.1		MERCADO	LAVANDA	60,00	UNID.	R\$ 5,85	R\$ 7,22	R\$ 432,96
6.2		MERCADO	ESPADA DE SÃO JORGE	40,00	UNID.	R\$ 38,53	R\$ 47,49	R\$ 1.899,65
6.3		MERCADO	HORTENSIA	52,00	UNID.	R\$ 13,15	R\$ 16,21	R\$ 843,00
6.4		MERCADO	CITRONELA	60,00	UNID.	R\$ 15,19	R\$ 18,72	R\$ 1.123,48
6.5		MERCADO	VIOLETA	100,00	UNID.	R\$ 13,15	R\$ 16,21	R\$ 1.621,15
6.6		MERCADO	BEGÔNIA	66,00	UNID.	R\$ 5,32	R\$ 6,56	R\$ 432,83
6.7		MERCADO	COSTELA DE ADÃO	30,00	UNID.	R\$ 44,31	R\$ 54,62	R\$ 1.638,63
6.8		MERCADO	MOREIA	50,00	UNID.	R\$ 21,03	R\$ 25,92	R\$ 1.295,95
6.9		MERCADO	TREPADEIRA DE ARCO	10,00	UNID.	R\$ 50,15	R\$ 61,82	R\$ 618,15
7			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.626,15
7.1	5	COMP.	LIMPEZA DA OBRA	2.117,17	M2	R\$ 1,01	R\$ 1,24	R\$ 2.626,15

Dom Pedro de Alcântara, 13 de julho de 2023.

CUSTO: R\$ 281.086,81
BDI: R\$ 65.408,89
CUSTO TOTAL: R\$ 346.495,70

Ramos

Jailson Rabelo Trajano

Jailson Rabelo Trajano
 CPF: 040.761.979-84
 Sócio-administrador

26.598.978/0001-90
JRV CONSTRUTORA LTDA - ME
 EST. RUA NOVA - BALNEÁRIO GAYOTA - SC
 CEP: 88.955-000

Robson Porto da Cunha

Robson Porto da Cunha
 CREA SC 159318-0
 Engenheiro Civil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Robson Porto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-SC 159318-0

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME

CNPJ: 26.598.978/0001-90

Licitação: Tomada de preços 07/2023

Obra: Revitalização da Praça do Imigrante

Endereço: Avenida Central

Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

Data de apresentação da proposta: 13/07/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	%	Valor	Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6
				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,92%	R\$ 10.112,10	R\$ 10.112,10					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	2,49%	R\$ 8.612,72	R\$ 8.612,72					
3	DEMOLIÇÃO	2,63%	R\$ 9.100,05	R\$ 9.100,05					
4	PAVIMENTAÇÃO	37,53%	R\$ 130.024,08	R\$ 35.106,50	R\$ 65.012,04	R\$ 29.905,54			
4	MOBILIÁRIO URBANO	23,03%	R\$ 79.785,65			R\$ 35.105,69	R\$ 44.679,96		
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	27,80%	R\$ 96.329,15				R\$ 18.784,18	R\$ 63.095,59	R\$ 14.449,37
6	PAISAGISMO	2,86%	R\$ 9.905,80						R\$ 9.905,80
7	SERVIÇOS FINAIS	0,76%	R\$ 2.626,15						R\$ 2.626,15
	VALOR TOTAL	100,00%	R\$ 346.495,70	R\$ 62.931,37	R\$ 65.012,04	R\$ 65.011,22	R\$ 63.464,15	R\$ 63.095,59	R\$ 26.981,32
	VALOR ACUMULADO			R\$ 62.931,37	R\$ 127.943,41	R\$ 192.954,64	R\$ 256.418,78	R\$ 319.514,38	R\$ 346.495,70

Dom Pedro de Alcântara, 13 de julho de 2023.

Romero

Robson

[Handwritten signature]

Robson P. da C.

Robson Porto da Cunha
Responsável Técnico
CREA SC 159318-0

Robson Porto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-SC 159318-0

[Handwritten signature]

Jailson Rabelo Trajano

Jailson Rabelo Trajano
CPF: 040.761.979-84
Sócio-administrador

26.598.978/0001-90
JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME
EST. RUA NOVA - GERENTE DA NOVA
CEP: 88.955-000 - DOM PEDRO DE ALCANTARA - SC

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME

CNPJ: 26.598.978/0001-90

Licitação: Tomada de preços 07/2023

Obra: Revitalização da Praça do Imigrante

Endereço: Avenida Central

Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

Data de apresentação da proposta: 13/07/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

Item	Descrição analítica	Siglas	Percentual	Situação	Percentuais mínimos e máximos por item	
1	Administração central	AC	3,50%	OK	3,00%	5,40%
2	Seguro e garantia	S + G	0,80%	OK	0,80%	1,00%
3	Risco	R	1,00%	OK	0,97%	1,27%
4	Despesas financeiras	DF	0,90%	OK	0,59%	1,39%
5	Lucro	L	7,15%	OK	6,16%	8,96%
6	Taxa representativa de tributos	I = PIS + COFINS	3,65%	OK	3,65%	3,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00%	3,00%
6.3	Contribuição previdenciária sobre a receita bruta	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%
6.4	ISS	ISS	4,00%	OK	0,00%	5,00%

BDI	23,27%	OK
------------	---------------	-----------

Dom Pedro de Alcântara, 13 de julho de 2023.

Robson Porto da Cunha

Robson P. d. C.

Robson Porto da Cunha
CREA-SC 159318-0
Responsável Técnico

Robson Porto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-SC 159318-0

Jailson Rabelo Trajano

Jailson Rabelo Trajano
CPF: 040.761.979-84
Sócio-administrador

26.598.978/0001-90
JRV CONSTRUTORA LTDA - ME
EST. RUA NOVA - CEP: 91100-000 - DOM PEDRO DE ALCÂNTARA - RS
CEP: 88.954-000 - DOM PEDRO DE ALCÂNTARA - SC