

JRV CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 26.598.978/0001-90
Estrada Rua Nova – Geral S/N Rua Nova
Balneário Gaivota – SC – CEP: 88955-000
jrv.construtora01@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA – RS
A/C DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ref.: EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023

A empresa JRV CONSTRUTORA LTDA. pelo presente submete à V. S.^a apreciação da proposta de aditivo solicitada via e-mail pelo responsável técnico da prefeitura municipal de Dom Pedro de Alcântara – RS, para os quantitativos para a conclusão da execução da obra que tem como objeto “CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA COM A ÁREA CONSTRUÍDA DE 113,50 (CENTO E TREZES METROS QUADRADOS E CINQUENTA DECÍMETROS QUADRADOS) NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO ENCANTADO, LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXADA”. Este objeto é correspondente ao Edital do Processo administrativo nº 1.357/2023, modalidade Tomada de Preços nº 008/2023 – item 01, com proposta no valor total de **R\$ 274.694,55 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscientos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**, conforme planilha orçamentária anexo a esta proposta.

DECLARAMOS:

- Que vistoriamos o local onde deverão ser realizados os serviços objeto desta licitação e que tomamos conhecimento da situação e dos recursos, material e mão-de-obra existente na região;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Jailson Rabelo Trajano, brasileiro, sócio administrador, portador da Cédula de Identidade, inscrito no CPF sob o Nº 040.761.979-84, representante legal desta empresa;
- Que os preços cotados incluem todos os custos operacionais, encargos previdenciários trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
- O preço global proposto é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento dos materiais e mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, máquinas, equipamentos e ferramentas, transporte, carga e descarga dos materiais, custos de instalação e mobilização, licenças inerentes à especialidade e atributos e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital de Licitação;
- O prazo para conclusão da execução do objeto desta licitação é de 3 (três) meses, a contar da emissão da ordem de serviço para início da obra, salvo motivo de força maior

26.598.978/0001-90 Página 1 de 2

JRV CONSTRUTORA LTDA - ME
EST. RUA NOVA - GERAL S/N RUA NOVA
CEP: 88.955-000 - BALNEÁRIO GAIVOTA - SC

Pág.: 158
Visto: 2

Robson Porto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-SC 159318-0

JRV CONSTRUTORA LDTA ME

CNPJ: 26.598.978/0001-90
Estrada Rua Nova – Geral S/N Rua Nova
Balneário Gaivota – SC – CEP: 88955-000
jrv.construtora01@gmail.com

previsto em lei, comunicado pela empresa executora, por escrito, à Prefeitura de Dom Pedro de Alcântara - RS, 01 (um) dia após a ocorrência;

f) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de aberta dos envelopes de propostas;

g) que nos responsabilizamos pela execução dos serviços executados correspondentes ao objeto deste processo licitatório, no período mínimo de 5 (cinco) anos a partir da entrega definitiva da obra, pela Comissão de Recebimento Definitivo designada para esse fim;

h) Que o responsável técnico da obra será o Engenheiro Civil (profissional detentor de acervo na Documentação para Habilitação) ROBSON PORTO DA CUNHA, portador da inscrição no CREA-SC sob o n° 159318-0 e visto no CREA RS sob o n° SC1593180;

i) Os pagamentos deverão ser creditados à conta corrente n.º 1410-9, agência 31649-0, Banco do Brasil;

j) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação e seus anexos.


Atenciosamente,

Dom Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2023.



Jailson Rabelo Trajano
Representante Legal
CPF N°. 040.761.979-84

26.598.978/0001-90
JRV CONSTRUTORA LDTA - ME
EST. RUA NOVA - GERAL S/N - RUA NOVA
CEP: 88.955-000 - BALNEÁRIO GAIVOTA - SC



Robson Porto da Cunha
Responsável Técnico
Crea SC 159318-0

Robson Porto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-SC 159318-0



Robson

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME
CNPJ: 26.598.978/0001-90
Licitação: Tomada de preços 08/2023
Obra: Construção de Sala de Aula com a área construída de 113,50 m² na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado
Endereço: Rua Edmundo Raupp - Baixada
Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

BDI: 23,27%

Data de apresentação da proposta: 26/10/2023


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VENDA

Item	Código	Referência	Descrição	Qtd.	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário (Custo Unitário + BDI)	Preço Total
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 11.206,57
1.1	4813	SINAPI-I	Placa de obra em chapa galvanizada adesivada	1,50	m ²	R\$ 248,75	R\$ 306,63	R\$ 459,95
1.2	93207	SINAPI	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	4,00	m ²	R\$ 1.159,34	R\$ 1.429,12	R\$ 5.716,48
1.3	90778	SINAPI	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	30,00	h	R\$ 126,69	R\$ 156,17	R\$ 4.685,10
1.4	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	113,50	m ²	R\$ 2,47	R\$ 3,04	R\$ 345,04
2			FUNDAÇÃO					R\$ 61.451,98
2.1	100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	49,00	m	R\$ 139,93	R\$ 172,49	R\$ 8.452,01
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3	18,70	m ³	R\$ 86,52	R\$ 106,65	R\$ 1.994,36
2.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	130,00	m ²	R\$ 65,05	R\$ 80,19	R\$ 10.424,70
2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	489,28	kg	R\$ 11,81	R\$ 14,56	R\$ 7.123,92
2.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL KG IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	146,40	kg	R\$ 14,52	R\$ 17,90	R\$ 2.620,56
2.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	13,80	m ³	R\$ 625,71	R\$ 771,31	R\$ 10.644,08
2.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2	60,00	m ²	R\$ 50,32	R\$ 62,03	R\$ 3.721,80
2.8	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	145,00	m ²	R\$ 92,15	R\$ 113,59	R\$ 16.470,55
3			COBERTURA					R\$ 51.432,96
3.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	113,50	M ²	R\$ 160,39	R\$ 197,72	R\$ 22.441,22
3.2	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	7,95	m ³	R\$ 645,28	R\$ 795,43	R\$ 6.323,67
3.3	98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	113,50	M ²	R\$ 47,53	R\$ 58,59	R\$ 6.649,97
3.4	100387	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	113,50	M ²	R\$ 40,96	R\$ 50,50	R\$ 5.731,75
3.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	113,50	M ²	R\$ 53,03	R\$ 65,37	R\$ 7.419,50
3.6	94223	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	10,00	M	R\$ 86,49	R\$ 106,61	R\$ 1.066,10
3.7	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	25,00	M	R\$ 58,44	R\$ 72,03	R\$ 1.800,75

26.598.978/0001-90

JRV CONSTRUTORA LTDA - ME

EST. RUA NOVA - GERAL - RUA NOVA
CEP: 98.950-000 - FONE: (51) 3070-1000 - RS


Robson Porto da Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 159318-0

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME

CNPJ: 26.598.978/0001-90

Licitação: Tomada de preços 08/2023

Obra: Construção de Sala de Aula com a área construída de 113,50 m² na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado

BDI: 23,27%

Endereço: Rua Edmundo Raupp - Baixada

Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

Data de apresentação da proposta: 26/10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VENDA

Item	Código	Referência	Descrição	Qtd.	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário (Custo Unitário + BDI)	Preço Total
4			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					R\$ 59.117,16
4.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 C M2 M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	171,32	m²	R\$ 76,79	R\$ 94,66	R\$ 16.217,15
4.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2 RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	460,00	m²	R\$ 8,25	R\$ 10,17	R\$ 4.678,20
4.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	460,00	m²	R\$ 36,04	R\$ 44,43	R\$ 20.437,80
4.4	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	113,50	m²	R\$ 81,35	R\$ 100,28	R\$ 11.381,78
4.5	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	40,00	m²	R\$ 67,65	R\$ 83,39	R\$ 3.335,60
4.6	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	1,68	m²	R\$ 752,39	R\$ 927,47	R\$ 1.558,15
4.7	MERCADO		GRANITO ANDORINHA CINZA	1,50	m²	R\$ 815,81	R\$ 1.005,65	R\$ 1.508,48
5			ESQUADRIAS					R\$ 13.878,11
5.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONT RAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	7,25	m²	R\$ 414,92	R\$ 511,47	R\$ 3.708,16
5.2	94569	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,80	m²	R\$ 795,98	R\$ 981,20	R\$ 1.766,16
5.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8,50	m²	R\$ 478,97	R\$ 590,43	R\$ 5.018,66
5.4	100687	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	und.	R\$ 1.318,25	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
5.5	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	und.	R\$ 1.427,86	R\$ 1.760,13	R\$ 1.760,13
6			LOÇAS E METAIS					R\$ 5.025,97
6.1	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UND.	R\$ 220,26	R\$ 271,52	R\$ 543,04
6.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UND.	R\$ 13,89	R\$ 17,12	R\$ 34,24
6.4	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	2,00	UND.	R\$ 553,83	R\$ 682,70	R\$ 1.365,40
6.5	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	2,00	UND.	R\$ 85,74	R\$ 105,69	R\$ 211,38

26.598.978/0001-90

JRV CONSTRUTORA LTDA - ME

EST. RUA NOVA - CEPAL 02 RUA NOVA
CEP: 88.965-0-0 - JARACATIARA - SANTA CATARINA - SC

Robson Porto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-SC 159318-0

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME
 CNPJ: 26.598.978/0001-90
 Licitação: Tomada de preços 08/2023
 Obra: Construção de Sala de Aula com a área construída de 113,50 m² na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado
 Endereço: Rua Edmundo Raupp - Baixada
 Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

BDI: 23,27%

Data de apresentação da proposta: 26/10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VENDA

Item	Código	Referência	Descrição	Qtd.	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário (Custo Unitário + BDI)	Preço Total
6.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UND.	R\$ 149,29	R\$ 184,03	R\$ 368,06
6.7	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UND.	R\$ 300,27	R\$ 370,14	R\$ 740,28
6.8	MERCADO		Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	2,00	UND.	R\$ 28,82	R\$ 35,52	R\$ 71,04
6.9	MERCADO		Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	1,00	UND.	R\$ 34,56	R\$ 42,60	R\$ 42,60
6.10	MERCADO		Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	1,00	UND.	R\$ 31,07	R\$ 38,30	R\$ 38,30
6.11	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UND.	R\$ 300,27	R\$ 370,14	R\$ 370,14
6.12	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	UND.	R\$ 126,63	R\$ 156,10	R\$ 156,10
6.13	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	UND.	R\$ 112,86	R\$ 139,13	R\$ 278,26
6.14	100872	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UND.	R\$ 346,66	R\$ 427,33	R\$ 427,33
6.15	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	und.	R\$ 308,10	R\$ 379,80	R\$ 379,80
7			PINTURA					R\$ 8.076,02
7.1	001		LIXAMENTO DE PAREDE	342,64	M ²	R\$ 2,35	R\$ 2,89	R\$ 990,23
7.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2	342,64	M ²	R\$ 3,73	R\$ 4,60	R\$ 1.576,14
7.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	342,64	M ²	R\$ 13,04	R\$ 16,08	R\$ 5.509,65
8			HIDRAULICA					R\$ 15.264,82
8.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	26,00	M	R\$ 23,37	R\$ 28,81	R\$ 749,06
8.2	89783	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	UND.	R\$ 16,31	R\$ 20,10	R\$ 40,20
8.3	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UND.	R\$ 11,11	R\$ 13,70	R\$ 13,70
8.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	M	R\$ 30,03	R\$ 37,02	R\$ 185,10
8.5	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UND.	R\$ 16,13	R\$ 19,88	R\$ 19,88
8.6	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,00	und.	R\$ 47,83	R\$ 58,96	R\$ 294,80

26.598.978/0001-90

JRV CONSTRUTORA LTDA - ME

EST. RUA NOVA - GERSOL - RUA NOVA
 CEP: 88.050-000 - DOM PEDRO DE ALCÂNTARA - SC

Robson Porto da Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 159318-0

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME
 CNPJ: 26.598.978/0001-90
 Licitação: Tomada de preços 08/2023
 Obra: Construção de Sala de Aula com a área construída de 113,50 m² na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado
 Endereço: Rua Edmundo Raupp - Baixada
 Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

BDI: 23,27%

Data de apresentação da proposta: 26/10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VENDA

Item	Código	Referência	Descrição	Qtd.	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário (Custo Unitário + BDI)	Preço Total
8.7	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UND.	R\$ 16,13	R\$ 19,88	R\$ 19,88
8.8	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	11,00	UND.	R\$ 41,81	R\$ 51,54	R\$ 566,94
8.9	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	und.	R\$ 15,21	R\$ 18,75	R\$ 93,75
8.10	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UND.	R\$ 24,12	R\$ 29,73	R\$ 59,46
8.11	103998	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00		R\$ 15,02	R\$ 18,52	R\$ 37,04
8.12	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	62,00	M	R\$ 13,09	R\$ 16,14	R\$ 1.000,68
8.13	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	50,00	M	R\$ 19,65	R\$ 24,22	R\$ 1.211,00
8.14	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	26,00	M	R\$ 51,33	R\$ 63,28	R\$ 1.645,28
8.15	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALA DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	UND.	R\$ 17,33	R\$ 21,37	R\$ 170,96
8.16	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	UND.	R\$ 13,72	R\$ 16,91	R\$ 67,64
8.17	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	UND.	R\$ 85,51	R\$ 105,41	R\$ 105,41
8.18	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UND.	R\$ 110,08	R\$ 135,69	R\$ 407,07
8.19	MERCADO		CAIXA DE PASSAGEM E EM INSPEÇÃO DE ESGODO DN 100 340 X 300 X340 MM	1,00	UND.	R\$ 200,10	R\$ 246,67	R\$ 246,67
8.20	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	2,00	und.	R\$ 22,11	R\$ 27,25	R\$ 54,50
8.21	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 UN, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	1,00	und.	R\$ 2.036,83	R\$ 2.510,81	R\$ 2.510,81
8.22	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)	1,00	und.	R\$ 1.741,47	R\$ 2.146,71	R\$ 2.146,71
8.23	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES)	1,00	UND.	R\$ 2.935,25	R\$ 3.618,28	R\$ 3.618,28
9			ISTALACOES ELETRICAS- 220V					R\$ 6.397,56
9.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, UM COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UND	R\$ 416,84	R\$ 513,83	R\$ 513,83
9.2	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	UND	R\$ 148,23	R\$ 182,72	R\$ 548,16

26.598.978/0001-90

JRV CONSTRUTORA LTDA - ME

EST. RUA NOVA - GERALDI RUA NOVA
 13.120-000 - DAKOTA - SC

Robson Porto da Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 159318-0

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME
 CNPJ: 26.598.978/0001-90
 Licitação: Tomada de preços 08/2023
 Obra: Construção de Sala de Aula com a área construída de 113,50 m² na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado
 Endereço: Rua Edmundo Raupp - Baixada
 Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

BDI: 23,27%

Data de apresentação da proposta: 26/10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VENDA

Item	Código	Referência	Descrição	Qtd.	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário (Custo Unitário + BDI)	Preço Total
9.3	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	55,00	M	R\$ 9,92	R\$ 12,23	R\$ 672,65
9.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	34,00	m	R\$ 4,26	R\$ 5,25	R\$ 178,50
9.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	6,00	m	R\$ 9,90	R\$ 12,20	R\$ 73,20
9.6	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	UND	R\$ 80,38	R\$ 99,08	R\$ 396,32
9.7	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	13,00	UND	R\$ 54,64	R\$ 67,35	R\$ 875,55
9.9	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	55,00	M	R\$ 9,61	R\$ 11,85	R\$ 651,75
9.10	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	40,00	m	R\$ 10,65	R\$ 13,12	R\$ 524,80
9.11	3799	SINAPIH	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	10,00	UND	R\$ 159,23	R\$ 196,28	R\$ 1.962,80
10			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					R\$ 550,84
10.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIOLOS CERÂMICO 5 MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	1,00	UND.	R\$ 159,23	R\$ 196,28	R\$ 196,28
10.2	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A24000 BTUS/H. AF_11/2021	1,00	UND.	R\$ 18,28	R\$ 22,53	R\$ 22,53
10.3	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	2,00	M	R\$ 45,88	R\$ 56,56	R\$ 113,12
10.4	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	7,00	M	R\$ 18,06	R\$ 22,26	R\$ 155,82
10.5	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALA DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	UND.	R\$ 18,06	R\$ 22,26	R\$ 44,52
10.6	MERCADO		CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO	1,00	UND.	R\$ 15,06	R\$ 18,57	R\$ 18,57
11			CERCAMENTO					R\$ 41.071,56
11.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2 M3	9,35	m³	R\$ 86,52	R\$ 106,65	R\$ 997,18
11.2	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	72,00	m	R\$ 60,37	R\$ 74,41	R\$ 5.357,52
11.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	70,00	m²	R\$ 65,05	R\$ 80,19	R\$ 5.613,30
11.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	190,00	KG	R\$ 13,15	R\$ 16,21	R\$ 3.079,90
11.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL. KG IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	50,20	kg	R\$ 14,52	R\$ 17,90	R\$ 898,58

Pág.: 164
 Visto: 2

[Assinaturas manuais]

26.598.978/0001-90

JRV CONSTRUTORA LTDA - ME

EST. RUA NOVA... RUA NOVA... RUA NOVA - SC

Robson Porto da Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 159318-0

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME
 CNPJ: 26.598.978/0001-90

Licitação: Tomada de preços 08/2023

Obra: Construção de Sala de Aula com a área construída de 113,50 m² na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado

Endereço: Rua Edmundo Raupp - Baixada

Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

BDI: 23,27%

Data de apresentação da proposta: 26/10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - VENDA

Item	Código	Referência	Descrição	Qtd.	Unid.	Custo Unitário	Preço Unitário (Custo Unitário + BDI)	Preço Total
11.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	6,00	M³	R\$ 649,65	R\$ 800,82	R\$ 4.804,92
11.7	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 C M2 M (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	32,00	m²	R\$ 76,79	R\$ 94,66	R\$ 3.029,12
11.8	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC M2 RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	76,00	m²	R\$ 8,25	R\$ 10,17	R\$ 772,92
11.9	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	76,00	m²	R\$ 36,04	R\$ 44,43	R\$ 3.376,68
11.10	001	COMP	LIXAMENTO DE PAREDE	76,00	M²	R\$ 2,35	R\$ 2,89	R\$ 219,64
11.11	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2	76,00	M²	R\$ 3,73	R\$ 4,60	R\$ 349,60
11.12	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	76,00	M²	R\$ 13,04	R\$ 16,08	R\$ 1.222,08
11.13	3	COMP	TELA SOLDT	1,00	UND	R\$ 9.207,53	R\$ 11.350,12	R\$ 11.350,12
12			SERVICIOS FINAIS					R\$ 1.221,00
12.1	2	COMP	Limpeza de obra	300,00	m²	R\$ 3,30	R\$ 4,07	R\$ 1.221,00

Dom Pedro de Alcântara, 26 de outubro de 2023.

CUSTO:	R\$ 222.839,66
BDI:	R\$ 51.854,89
CUSTO TOTAL:	R\$ 274.694,55

Jailson Rabelo Trajano
 JAILSON RABELO TRAJANO
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF 040.761.979-84
 26.598.978/0001-90 - ME
 EST. PARA REGISTRO EM RUA NOVA

Ramon
Robson Porto da Cunha
 Robson Porto da Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 159318-0
Robson

Pág: 165
 Visto: 2

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME

CNPJ: 26.598.978/0001-90

Licitação: Tomada de preços 08/2023

Obra: Construção de Sala de Aula com a área construída de 113,50 m² na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado


Endereço: Rua Edmundo Raupp - Baixada

Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS


26/10/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Item	Descrição	%	Valor	Período 1	Período 2	Período 3
				Valor	Valor	Valor
1	SERVIÇOS INICIAIS	4,08%	R\$ 11.206,57	R\$ 11.206,57		
2	FUNDAÇÃO	22,37%	R\$ 61.451,98	R\$ 61.451,98		
3	COBERTURA	18,72%	R\$ 51.432,96	R\$ 18.001,54	R\$ 33.431,42	
4	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	21,52%	R\$ 59.117,16		R\$ 59.117,16	
4	ESQUADRIAS	5,05%	R\$ 13.878,11			R\$ 13.878,11
5	LOÇAS E METAIS	1,83%	R\$ 5.025,97			R\$ 5.025,97
6	PINTURA	2,94%	R\$ 8.076,02			R\$ 8.076,02
7	HIDRAULICA	5,56%	R\$ 15.264,82			R\$ 15.264,82
8	ISTALACOES ELETRICAS- 220V	2,33%	R\$ 6.397,56			R\$ 6.397,56
9	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,20%	R\$ 550,84			R\$ 550,84
10	CERCAMENTO	14,95%	R\$ 41.071,56			R\$ 41.071,56
11	SERVICOS FINAIS	0,44%	R\$ 1.221,00			R\$ 1.221,00
	VALOR TOTAL	100,00%	R\$ 274.694,55	R\$ 90.660,09	R\$ 92.548,58	R\$ 91.485,88
	VALOR ACUMULADO			R\$ 90.660,09	R\$ 183.208,67	R\$ 274.694,55


Jailson Rabelo Trajano
 Responsável Legal
 CPF 040.761.979-84

26.598.978/0001-90
 JRV CONSTRUTORA LTDA - ME
 EST. RUA NOVA... RUA NOVA
 CEP: 91.100-000 - PORTA - RS


Robson Porto da Cunha
 Responsável Técnico
 CREA SC 159318-0

Robson Porto da Cunha
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 159318-0



 Pág.: 166
 Visto: 2

JRV CONSTRUTORA LTDA. - ME

Empresa: JRV Construtora Ltda. - ME

CNPJ: 26.598.978/0001-90

Licitação: Tomada de preços 08/2023

Obra: Construção de Sala de Aula com a área construída de 113,50 m² na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado

Endereço: Rua Edmundo Raupp - Baixada

Cliente: Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara - RS

Data de apresentação da proposta: 26/10/2023

COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS

Item	Descrição analítica	Siglas	Percentual	Situação	Percentuais mínimos e máximos por item	
1	Administração central	AC	3,64%	OK	3,00%	5,40%
2	Seguro e garantia	S + G	0,80%	OK	0,80%	1,00%
3	Risco	R	1,10%	OK	0,97%	1,27%
4	Despesas financeiras	DF	1,00%	OK	0,59%	1,39%
5	Lucro	L	6,80%	OK	6,16%	8,96%
6	Taxa representativa de tributos	I = PIS + COFINS	3,65%	OK	3,65%	3,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00%	3,00%
6.3	Contribuição previdenciária sobre a receita bruta	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%
6.4	ISS	ISS	4,00%	OK	0,00%	5,00%


BDI	23,27%	OK
------------	---------------	-----------


Robson Porto da Cunha

CREA-SC 159318-0

Responsável Técnico

Robson Porto da Cunha
Engenheiro Civil
CREA-SC 159318-0


Jailson Rabelo Trajano

CPF: 040.761.979-84

Sócio-administrador

26.598.978/0001-90
JRV CONSTRUTORA LTDA - ME
EST. RUA NOVA - GENERAL GOMES DE CARVALHO - RUA NOVA
CEP: 88.955-000 - BOMAS - DOM PEDRO DE ALCANTARA - SC