

Dom Pedro de Alcântara, 12 de Janeiro, 2024

Ao
Sr. Jonas
Prefeitura municipal
Av. Central,
Dom Pedro de Alcântara /RS

At. Sr. Jonas

Prezados Senhores,

Vimos por meio deste apresentar-lhes nossa Proposta de Serviços Técnicos de Engenharia, conforme orçamento descrito a seguir, sob a forma de empreitada global de mão-de-obra.

Colocamo-nos à disposição do contratante para esclarecer qualquer dúvida quanto aos procedimentos dos serviços propostos e descritos nesse orçamento, que possam vir a ocorrer.

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos breve contato.

Atenciosamente.

Mauro Freitag de Souza
Diretor Administrativo
M&M SINOS Manutenção Predial e Industrial Ltda

1. Descrição da obra conforme vistoria.

- MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL LUZIA RODRIGUES E CRECHE MUNICIPAL
- Retirada de 45m² de parquet, execução de 45m² de contrapiso, colocação de 45m² de porcelanato, colocação de 28mlineares de rodapé.
- Instalação de grelha, para captação de água no portão da creche Hilário
- Conserto das válvulas hidra e caixas acopladas
- Rebaixamento de 02 pias de granito, banheiro e corredor (risco de quebrar espelho, fica por conta do contratante)
- Execução de drenagem pátio da escola, (80mlineares de vala colocação de manta bidim, colocação de brita e reaterro.
- Pintura salas da creche nova, altura das aberturas, (raspagem, aplicação de massa corrida, pintura 02 demãos, Pintura da fachada parte danificada (pintura em azul)
- Abertura de vala e instalação de cano para escoamento agua sumidouro da creche;
- Execução de viga de baldrame para contenção brita no pátio da escola Luzia Rodrigues, 32m lineares, com espalhamento de 5m³ de brita 01.

Valor de mão de obra R\$18.085,00

Obs; TODO MATERIAL POR CONTA DA CONTRATANTE, APÓS CONFIRMAÇÃO PASSAMOS LISTA DE MATERIAL QUE FOR NECESSÁRIO.

3. Prazo de Entrega

A entrega do referido trabalho, totalmente concluído com os devidos acabamentos, é de 20 dias

8. Forma de Pagamento

Conforme andamento da obra e liberação pelo responsável
Validade da proposta 05 dias

Sendo o que tínhamos para o momento aguardamos contato.

Mauro Freitag de Souza
Diretor Administrativo
M&M SINOS Manutenção Predial e Industrial Ltda